

Diget paa den nordøstlige Del af Rømø:

Det danske Hedeselskab havde ogsaa udarbejdet Projektet til dette Digeanlæg. Diget faar en Længde af ca. 10,2 km, men det vil være nødvendigt at foretage Kystsikringsanlæg ved Kysten. En Afvanding af det inddigede Areal bliver ligeledes nødvendig og tænkes at skulle finde Sted gennem en Kanal med en Afvandingssluse, idet Vandet ledes fra uddybede Grøfter til denne Kanal og derfra videre ud i Havet.

Det Areal, som beskyttes mod Oversvømmelse ved Stormflod, udgør 624 ha. Andragendet er tiltraadt af 66 Lodsejere eller 88 pCt. af samtlige interesserede Lodsejere, repræsenterende ca. 96 pCt. af hele det interesserede Areal. Ifølge Oplysninger modtagne fra Det danske Hedeselskab er $\frac{2}{3}$ af Arealet første Klasses Klægjord, og den øvrige Del, som ligger nærmest Byerne, bestaar af dybmuldede Sandjorder, som hører til Øens bedste Agerjorder, men som alligevel er saa lavt beliggende, at en Inddigning er paakrævet for en rationel Udnyttelse af Jorderne.

Til Anlæggets Udførelse anslaaes ifølge Vandbygningsdirektørens Opgørelse at ville medgaa ca. 860 000 Kr. eller ca. 1 378 Kr. pr. ha. Ogsaa dette Dige var foreslaaet i 6 m Højde, der efter Udvalgets Forslag sattes til 6,75 m.

Diget fra Store Darum til Tjæreborg Bakker:

I Rigsdagssamlingerne 1916—1917 og 1917—1918 var der af Regeringen fremsat Forslag til Lov om Anlæg af et Havdige fra Store Darum til Tjæreborg Bakker i Ribe Amt. Forslaget blev ikke færdigbehandlet fra Rigsdagen.

De i Loven indeholdte Bestemmelser om det heromhandlede Dige er i det væsentlige enslydende med det i Rigsdagssamlingen 1917—18 forelagte Forslag, dog at det nu bestemmes, at der ligesom ved de andre Digeanlæg af Statskassen ydes $\frac{2}{3}$ af Udgifterne som Tilskud til Digeanlægget og indtil $\frac{1}{3}$ som Laan.

Det Areal, som beskyttes mod Oversvømmelser fra Havet, udgør ifølge Oplysninger fra Hedeselskabet 1625 ha med i alt 380 Lodsejere. Andragendet er tiltraadt af 268 Lodsejere, der repræsenterer 70 pCt. af Lodsejerne og et Areal paa 1 178 ha eller ca. 72 pCt. af det interesserede Areal.

Diget paabegyndes mod Syd ved Store Darum i Tilslutning til Diget fra Vester Vedsted til Store Darum og fortsættes mod Nord til Tjæreborg Bakker. Digets Længde bliver ca. 5 km.

Efter det Overslag, der er udarbejdet af Det danske Hedeselskab, vil Digeanlægget koste ca. 1 200 000 Kr. eller ca. 738 Kr. pr. ha, hvilket Vandbygningsdirektøren mener ikke vil blive overskredet, selv om det, hvad han mener, vil blive nød-