gaa over til Centralopvarmning og Varmtvandsforsyning af hele den hidtil kakkelovnsopvarmede Del af det gamle Hospital. I Henhold hertil er der ifølge Bevilling ved Tillægsbevillingslov for Finansaaret 1926—27 Til § 26 II. B. 4. som i installeret Centralvarme i Fløjene G og H paa Hospitalets Mandsside, jfr. R. T. for 1926—27, Tillæg A., Sp. 5911—12, og Installationen blev da foretaget med Tilslutning af andre Fløje paa Mandssiden for Øje. Hospitalet har nu indstillet, at man fortsætter den paabegyndte Centralopvarmning af Hospitalets Mandsside og i saa Henseende paaberaabt sig de stedse stigende Udgifter ved Kakkelovnsopvarmningen. Megen Arbejdskraft, som burde anvendes til Plejen af de syge, gaar med til Pasning af Kakkelovne, og Brændselstransporten i Forbindelse med Røg og Støv fra Ovnene stiller betydelige Krav til Rengøring, Maling og Hvidtning, som kunde spares. Ved Tilkobling af et under den intensive Belægning stigende Antal Ovne giver Skorstenene utilstrækkeligt Aftræk, hvorved foraarsages Røg og svigtende Opvarmning paa Afdelingerne. De hyppige Skorstensbrande har gjort det nødvendigt at fyre med Koks i Stedet for Kul, uagtet herved i kolde Perioder ikke opnaas tilstrækkelig Opvarmning. Til Brandfare kommer desuden en paa de urolige Afdelinger trods al Paapasselighed tilstedeværende Fare for, at Patienterne kan komme til Skade ved Berøring med Kakkelovnene. Af de anførte Grunde foreslaas installeret et Opvarmnings- og Ventilationsanlæg i Afdelingerne M, B og A, hvilket forudsætter Opstilling af en tredie Kedel i Kedelhuset, medens den fjerde Kedel, til hvilken der er afsat Plads ved Kedelhusets Opførelse, endnu ikke vil være nødvendig. I Forbindelse med den foreslaaede Installation vil det være naturligt at nedlægge et lille, daarligt installeret, lokalt Fyr i Linnedmagasinet, idet dette Fyr har vist sig utilfredsstillende og uøkonomisk, samt at nedlægge 2 frit beliggende Badepavilloner, som, efter at Hospitalets enkelte Afdelinger er forsynede med lokale Badeindretninger, har staaet ubrugte i 5 Aar. Pavillonerne foreslaas indrettede til Funktionærværelser, 5 i hver Pavillon, hvorved det vil være muligt at rømme Funktionærværelser, der enten paa Grund af Brandfare eller ved deres Beliggenhed inde paa selve Sygeafdelingerne maa anses for mindre egnede som saadanne.

Foruden de med Centralopvarmningen forbundne Fordele vil det endvidere være muligt at opnaa en bedre Udnyttelse af Hospitalets Mandsafdeling A, der i de senere Aar ikke har kunnet belægges fuldt ud. Ved en Deling af Afdelingen, der nu raader over begge Etager i Bygningen, vil der kunne oprettes i Stueetagen en Rekonvalescentafdeling for 8 Patienter i 2. Forplejningsklasse, medens der paa 1. Sal kan indrettes en Afdeling for 14 rolige, væsentlig gamle, sengeliggende, legemtlig svage Patienter i 3. Forplejningsklasse, hvilke Afdelinger vil kunne belægges fuldt ud. Det normerede Sengetal forøges herved med 4, fra 18 til 22.

Det foreslaaede Beløb fordeler sig med 129 400 Kr. til Ingeniørarbejder og 42 100 Kr. til Arkitektarbejder.

5. Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.

Til Anskaffelse af et Bugserspil til Isbryderen „Isbjørn". De i Vinteren 1927—28 gjorte Erfaringer med det i Isbryderen „Lillebjørn" installerede Bugserspil har vist, at et saadant Bugserspil frembyder saa væsentlige Fordele, saavel med Hensyn til den Hurtighed, hvormed Bugsering vil kunne etableres, som til den Sikkerhed, hvormed den kan gennemføres, at Nyttevirkningen af Isbryderen maa paaregnes at blive kendeligt forøget ved en saadan Installation. Da et Bugserspil endvidere vil bevirke en Nedgang i Forbruget af Bugsertrosse-Materiel, maa det anses for særdeles ønskeligt, at ogsaa Isbryderen „Isbjørn" forsynes med et lignende Spil. De hermed forbundne Udgifter vil andrage ca. 32 000 Kr.

6. Justitsministeriet.

Afdrag paa Pantegæld i Dommerboligen i Terndrup. Første Gang Forslag til F. L. 1923—24 § 26 IV. D. (Sp. 2485—86) Afdraget i Finansaaret 1929—30 vil udgøre 473 Kr. 74 Ø.