

dende Bestemmelser, maa Udgifterne herved formentlig afholdes af Lodsejerlaget, medens Istandsættelsesarbejder og eventuelle fremtidige Vedligeholdelsesarbejder, der gaar ud herover, maa fordeles over de heri interesserede Arealer.

Lodsejerlagets Andel i saadanne Istandsættelsesarbejder antages kun at ville andrage et forholdsvis mindre Beløb, højst ca. 10 000 Kr.

De gældende Bestemmelser vedrørende Landkanalernes Dimensioner og Vedligeholdelse bør derefter samles i et Regulativ eller en Vedtægt, og langs Kanalerne bør der til Hjælp og Kontrol med Vedligeholdelsen anbringes et passende Antal Fikspunkter.

Resumé.

Af foranstaaende fremgaar,

- at Bestemmelserne i Deklarationen af 1887 med Hensyn til Pumpeanlæggenes Ydeevne, Hovedafvandingskanalens Dybde og Afvandingsforholdene i det hele taget grunder sig paa forkerte Forudsætninger og nu er ganske utilfredsstillende og utidssvarende,
- at de nuværende Pumpeanlæg er forældede og dyre i Drift samt ikke i Stand til at afvande de lavere Arealer tilstrækkeligt, hvorfor en Ombygning samt en mere eller mindre fuldstændig Modernisering anses for nødvendig,
- at den nuværende Hovedafvandingskanal, selv om den er betydelig dybere end foreskrevet i Deklarationen, ikke efter Jordernes Sætning og Sæmmensynkning er dyb nok til at besørge Afvandingen, hvorfor en Uddybning er paakrævet, men at en saadan paa visse Strækninger paa Grund af Jordbundsforholdene er vanskelig gennemførlig, saaledes at Uddybningen eventuelt bør kombineres med Anlæg af sekundære Hovedafvandingskanaler,
- at Digerne langs den indvendige Side af Landkanalerne paa enkelte Strækninger, særlig ved Kolind, mangler en Del i at have den foreskrevne og nødvendige Højde, saaledes at en Forhøjelse og Istandsættelse er stærkt tiltrængt, samt
- at Landkanalerne, selv om de i alt væsentligt maa antages at opfylde de foreskrevne Bestemmelser, ikke er i Stand til at hindre, at der til Tider opstaar skadelige Oversvømmelser af de lave Arealer udenfor Landkanalerne, hvorfor en Undersøgelse af, hvad der kan gøres til Forbedring af Forholdene for disse Arealer, er meget paakrævet.

Over Udgifterne ved disse Arbejder kan derefter opstilles følgende samlede kalkulatoriske

Overslag.

Modernisering af Pumpeanlægene, ca.....	245 000 Kr.
Udvidelse af nordre Landkanal i Tilfælde af Flytning af Revn Pumpestation til Enslev.....	30 000 —
Uddybning af Hovedafvandingskanalen, Anlæg af sekundær Hovedafvandings- kanal.....	75 000 —
Forhøjelse og Istandsættelse af Landkanaldigerne.....	25 000 —
Istandsættelsesarbejder ved Landkanalerne.....	10 000 —
Rentetab under Arbejdernes Udførelse.....	20 000 —
Forundersøgelser, Administration, uforudsete Udgifter o. lign.....	45 000 —
	Ialt... 450 000 Kr.