

ledes at de kommer til at svare til de gamle oprindelige Vaser ligesom de i indeværende Finansaar fornyede Vaser.

Udgifterne ved de omhandlede Arbejder vil ifølge Bygningsinspektørens Overslag andrage et Beløb af ca. 19 059 Kr., der fordeler sig saaledes:

Fornyelse af 7 Vaser:

Stenhuggerarbejde	11 989 Kr.		
Murerarbejde og Stillads	4 505 —		
		16 494 Kr.	„ Ø.
Efterhugning af 5 Vaser		875 —	„ —
		17 369 Kr.	„ Ø.
Uforudsete Udgifter (5 pCt.)		868 —	45 —
Konduktørløn (1 $\frac{1}{2}$ pCt.)		273 —	55 —
Arkitekthonorar (3 pCt.)		547 —	10 —
		I alt...	19 058 Kr. 10 Ø.

Under Henvisning til foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 14 IV. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet hørende Bygninger. 3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Summen forhøjes med..... 19 059 Kr.

Det tilføjes, at Finansministeriet har udtalt, at der fra sammes Side intet findes at erindre imod, at nærværende Skrivelse tilgaar Finansudvalget.

BERTEL DAHLGAARD.

Til Folketingets Finansudvalg.

Ove Larsen,
Eksp.sekr.

61

Indenrigsministeriet. København, den 17. Februar 1939.

Ejd.afdl. J. Nr. 552/2 a. 1938/39.

Schweizerhuset i Frederiksberg Have benyttes til Tjenestebolig for Slotsgartneren ved Frederiksberg Have og Søndermarken, og der er i Bygningens straatækte Tagetage indrettet 3 til Boligen hørende Soveværelser. De nuværende Forhold i Tagetagen er meget uheldige i brandmæssig Henseende, og vedkommende Bygningsinspektør har derfor foreslaaet forskellige Foranstaltninger til Forbedring af Forholdene i nævnte Henseende. En Del af Trappen til Tagetagen samt et kort Stykke af Gangen i denne, der tjener til Adgang fra de 3 Værelser, er beklædt med tynde upudsede Rustikbrætter, og i den øvrige Del af Gangen staar Spær og Undersiden af Straataget udækket. Bygningsinspektøren har foreslaaet, at der indsættes 2 Tagkviste ved Gangen, at Undersiden af Tagværket forskalles og pudses, samt at det øvrige Tagværk pudses. I Værelset mod Vest, i hvilket Vægge og Loft er beklædt med tynde upudsede Rustikbrætter, foreslaas disse borttaget og Vægge og Loft forskallet og pudset samtidig med, at den nuværende lave Loftshøjde forøges. I det midterste Loftsværelse foreslaas en Dør flyttet og gjort større og Kakkelovns Røgrør, der er af Jern med et udækket Asbestlag, erstattet med en Betonkanal. I Værelset mod Øst erstattes en Kakkelovn af ældre Type med en ny Ovn. Udgifterne ved de omhandlede Foranstaltninger vil ifølge Bygningsinspektørens Overslag andrage et Beløb af ca. 2 910 Kr., der fordeler sig saaledes: