

<i>Istandsættelse af metroanneksets facade</i>		58 400 kr.
Afhugning af kvaderpuds i stueetage og 4 portpiller, 124 m ² à ca. 10 kr.....	1 240 kr.	
Til- og frakørsel af stillads. Opstilling og nedtagning af dette, 1 184 m ² à ca. 7 kr. 20 øre.....	8 530 -	
Opstilling og nedtagning af arbejdsskur.....	1 000 -	
Afhugning af glat puds på facader, gavle og hegnsmure, 1 060 m ² à ca. 10 kr.....	10 600 -	
Udhugning af ødelagte sten bag kvadermur, udmuring på ny.....	6 500 -	
Udkastning og pudsning af glat puds 1 060, m ² à ca. 15 kr.....	15 900 -	
Udkastning og pudsning af kvaderpuds med trækning af noter, 124 m ² à ca. 40 kr.....	4 960 -	
Afhugning af puds på hovedgesims og fronton på facade mod gård, delvis ommuring på denne samt trækning af ny gesims, 82 m ² à ca. 50 kr.....	4 100 -	
Afhugning af puds og pudsning på ny af sokkel mod gård, 33,5 m ² à ca. 20 kr.....	670 -	
Fugning af sokkel mod gade.....	200 -	
Fugning af gesims mod gade.....	300 -	
Udhugning for og indsætning af enkelte sandsten (uden levering).....	1 000 -	
Læsning og bortkørsel af affald.....	1 000 -	
	<hr/>	56 000 kr.
hvortil kommer:		
Naturstensarbejde.....	2 000 kr.	
Uforudselige udgifter 5 pct.	2 900 -	
	<hr/>	60 900 kr.
Honorar 3 pct.....	1 827 -	
Tilsyn 1½ pct.....	915 -	
Reproduktion.....	158 -	
	<hr/>	63 800 kr.
Fradrag som følge af, at gårdfacadens oppudsning er udgået ca.	8 200 kr.	
	ca.	55 600 kr.
Prisstigning siden overslagets udarbejdelse i 1954, ca. 5 pct.....	2 800 -	
	<hr/>	58 400 kr.
<i>Ombygning af udstillingsskabe og indretning af to arbejdsværelser samt opstilling af to nye udstillingsskabe på botanisk museum</i>		23 800 kr.
Bygningsarbejder.....	18 494 kr.	
Installationsarbejder.....	2 600 -	
	<hr/>	21 094 kr.
Uforudselige udgifter ca. 5 pct.		1 050 -
Honorar, arkitekt og tilsyn 4,5 pct.....	945 kr.	
Honorar, ingeniør og tilsyn.....	400 -	
Bygningsattest.....	200 -	
Reproduktioner.....	111 -	
	<hr/>	1 656 -
	<hr/>	23 800 kr.

Samtlige overslag er tiltrådt af boligministeriet.