

september 1955, hvori boligministeriet ansøgte finansudvalget om den fornævnte projekteringsbevilling, og i den med skrivelsen fulgte rapport af 29. august 1955 fra det i sagens anledning nedsatte udvalg.

Mens der i de tidligere udarbejdede skitseprojekter var regnet med indretning af 5 mindre dampomformerstationer anbragt forskellige steder, er projektet nu, efter at man ved forhandlinger med Københavns belysningsvæsen har opnået tilsagn om levering af damp med et højere tryk, end man tidligere kunne regne med, forenklet således, at der kun indrettes ét dampomformeranlæg. Forenklingen af anlægget giver sig bl. a. udslag i en noget lavere tilslutningsafgift til kommunen, ligesom udgiften til tilsyn med et sådant anlæg bliver lavere, end hvor der er tale om flere anlæg.

Dampomformeranlægget foreslås opstillet på den plads, der nu indtages af kedelblokken nærmest den nordøstlige gavl af det nuværende kedelhus på Slotsholmen.

Overslaget over udgifterne, der er udregnet på grundlag af prisniveauet i sommeren 1956, lyder på i alt ca. 367 000 kr., der opdelt i hovedposter fordeler sig således:

Reduktions- og dampkølerarrangement	ca. 102 600 kr.
Pumper, kondensvandsbeholdere og -ledninger m. v.	- 64 600 -
Isolering	- 10 300 -
Tavleanlæg	- 21 600 -
Elektrisk installation	- 13 700 -
Centralvarmeanlæg i folkerum i kedelhus	- 18 000 -
Ændring af eksisterende kondensvandsbeholdere	- 16 500 -
Varmtvandsinstallation til vaskekældere og i geodætisk institut	- 13 000 -
Uforudselige udgifter	- 13 000 -
Ingeniørhonorar i alt	- 50 000 -
Opmålinger af vandvarmerrum og hoveddampledninger	- 3 700 -
Tilsyn med arbejdernes udførelse	- 7 000 -
Konduktørtilsyn	- 5 000 -
Reproduktioner m. v.	- 3 000 -
Gulvreparationer, pumpefundamenter, fodflise, maling af vægge, beholdere, pumper, ledninger m. v.	- 25 000 -
I alt	<u>ca. 367 000 kr.</u>

Til overslagets udgift kommer tilslutningsafgiften til Københavns belysningsvæsen. Denne afgift, der oprindeligt var anslået til ca. 159 000 kr., er efter anlæggets forenkling nedsat til ca. 140 000 kr.

Af den samlede udgift ved projektets gennemførelse, der herefter udgør ca. 507 000 kr., er som nævnt tidligere bevilget 25 000 kr., hvorved den egentlige merudgift bliver på ca. 482 000 kr.

Når anlægget er blevet installeret og efter en prøvetid på f. eks. $\frac{1}{2}$ år viser sig at fungere tilfredsstillende, er man sindet også at realisere den i Slotsholmens kedelanlæg senest installerede 10 tons kedel, hvis realisationsværdi af det foran omtalte sagkyndige udvalg blev anslået til ca. 250 000 kr.; om sådant beløb vil kunne indvindes til sin tid ved realisationen, kan på nærværende tidspunkt ikke afgøres.

En realisation af de øvrige kedler og andre installationer, som bliver overflødige ved overgangen til fjernvarme, kan på grund af effekternes ringe kvalitet ikke påregnes at indbringe beløb ud over det, der vil medgå til selve bortfjernelsen.

Spørgsmålet om nedrivning af det eksisterende kedelhus og anvendelse af det herved indvundne areal til andet formål bliver herved udskudt indtil videre. Det bemærkes i denne forbindelse, at boligministeriet på forhånd har sikret sig, at der ved placeringen af centralen for fjernvarme, der i øvrigt kun optager en ringe plads, tages hensyn til muligheden for en rimelig udnyttelse af det areal, der vil blive frigjort, når kedelhuset til sin tid kan fjernes.

Varmeleveringen til den påtænkte ny kontorbebyggelse på de af A/S De danske Sukkerfabrikker benyttede arealer på Slotsholmen berøres ikke direkte af nærværende