

rammeprojekt, hvori er medtaget alle de nye forslag, som udvalget har kunnet gå ind for. Gennemførelsen af dette rammeprojekt er af arkitekterne anslået til at ville koste ca. 216 mill. kr., i hvilket beløb er medregnet udgifter til opførelse af et nyt centralkompleks og øvrige nybygninger samt til ombygning af allerede eksisterende bygninger.

Omend det må anses for givet, at det ville være særdeles ønskeligt for rigshospitalet, om det nævnte rammeprojekt kunne gennemføres i sin helhed, har udvalget dog fundet, at man herved ville komme op på så betydelige udgifter, at man ikke har ment at kunne gå ind herfor. Ved den reduktion af rammeprojektet, man herefter har ment sig nødsaget til at foretage, har man lagt den betragtning til grund, at man fortrinsvis bør søge at opnå den helt tilfredsstillende dimensionering af hospitalets vigtigste afdelinger og søge besparelser opnået ved helt at udelade de afdelinger, som med mindst skade vil kunne undværes på rigshospitalet og eventuelt anbringes andetsteds. Man har således ladet tuberkuloseafdelingen, den plastikkirurgiske afdeling og den ortopædiske afdeling udgå af projektet, ligesom man i hvert fald indtil videre har udsendt forslagene om opførelse af en radioterapiafdeling og en ny sygeplejerskebolig. Endvidere opnås besparelser ved, at man undlader at indrette kælder under terræn til sikringsrum og cykelstalde samt endelig ved en generel mindre reduktion af rumstørrelsen.

Ved den således foretagne reduktion af rammeprojektet har man nedbragt de anslåede udgifter til nybygninger til ca. 140 mill. kr. I overslagspriserne er indbefattet installationer af enhver art, tunneller til eksisterende bygninger, terræn, have- og vej-anlæg, løbende omkostninger og administration. Endvidere er indbefattet normalt fast sygehusinventar, men derimod ikke udgifter til brugs-effekter, som ikke henhører under byggeudgifter, såsom løst inventar, møbler, operationslejer, hjælpe-apparatur, instrumenter, laboratorieudstyr m. v. De udgifter, der vil medgå til nødvendige ombygninger af visse af de eksisterende bygninger, har det ikke på indeværende tidspunkt været muligt at beregne blot nogenlunde nøjagtigt. Man må dog formentlig regne med en størrelsesorden på ca. 25 mill. kr. Udvalget er af den opfattelse, at man ved nedskæringen af rammeprojektet er gået så vidt, som det ud fra lægelige og hospitalsmæssige hensyn er forsvarligt, og yderligere reduktion ville iøvrigt kræve en omlægning af byggeprojektets hoveddisposition.

Efter de foreliggende planer vil der blive opført et centralkompleks i 14 etager på en del af det areal, hvor nu pavillonerne er placeret. Hoved-

parten af disse pavilloner må derfor nedrives. Dette centralkompleks er tænkt indrettet således, at der i stueetagen indrettes blodbank og behandlingsafsnit for den fysiurgiske afdeling m. v., på 1. sal operationsafsnit og på 2. sal røntgendiagnostisk afdeling. I forbindelse med disse tre etager opføres 2 laboratoriefloje ligeledes i tre etager. Heri indrettes endvidere modtageafdeling og skadestue. Centralkompleksets 3. sal beslaglægges af tekniske installationer. Herover indrettes i 10 etager sengeafsnit, nemlig for følgende afdelinger, der alle er på 96 senge: 3 medicinske, 3 kirurgiske, 1 neuromedicinsk og 1 neurokirurgisk. Endvidere er der mindre sengeafsnit for øreafdelingen, øjenafdelingen, fysiurgisk afdeling samt recoveryafdelingen. Sygestuerne er bortset fra et mindre antal enestuer for nyopererede patienter alle indrettet som 3-sengsstuer. Hver af de 10 etager, der indeholder sengeafsnit, er opdelt i tre mindre afsnit, som er forbundet med et midterparti, der rummer afdelingens kontorer, laboratorier og ambulatorier samt elevatorer m. v.

Foruden centralkomplekset er det meningen at opføre følgende nybygninger: et apotek, en køkkenbygning og en tilbygning til børneafdelingen. Ved at opføre en ny køkkenbygning vil man opnå delvis at kunne frigøre den nuværende kombinerede køkken- og vaskeribygning, således at vaskeriet kan indrettes i hele denne bygning, hvilket må anses for en særdeles ønskelig foranstaltning, da vaskeriet har meget dårlige pladsforhold. Tilbygningen til børneafdelingen tænkes opført med henblik på indretning af en børnekirurgisk afdeling.

Hospitalets forskellige bygninger tænkes forbundet ved et tunnelsystem. Endelig bliver det som ovenfor berørt nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer af nogle af de eksisterende bygninger.

Efter udvidelsen af rigshospitalet vil dets sengeantal være forøget med 194 til 1 565. Det må dog bemærkes, at den omstændighed, at de neurologiske afdelinger vil være flyttet fra militærhospitalet til rigshospitalet, hvorved der vil blive frigjort 179 senge på militærhospitalet, betyder, at den reelle forøgelse af sengeantallet udgør 373.

Det påregnes, at byggeriet vil strække sig over et tidsrum af 12 år regnet fra det tidspunkt, da der foreligger et godkendt rammeprojekt 1 : 100. Man kan formentlig regne med, at der vil medgå i alt ca. 14 år, inden det nye hospital står færdigt. Det er meningen, at hospitalet skal holdes i drift under hele byggeperioden. Hovedsageligt af hensyn hertil vil det være nødvendigt at foretage udvidelsen af hospitalet i to etaper, som dog vanskeligt kan adskilles under projekteringen.