

- Br. Etablering af BD-døre-30 mellem trapperum og tagetage (2 stk.) + BD-entredøre-30 til øvrige etager (6 stk.)
 Beklædning med gipsplader af lofter i 1., 2. og 3. etage (ca. 1.000 m²)
 Brandsikring af støbejernssøjler og ståldragere i 1. og 2. etage samt træ søjler i 3. etage (Unitherm)
 Etablering af oplukkelige vinduer i 2. og 3. etage (ca. 12 stk.)
 Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel
 Diverse arbejder
- Byg. Sikring af huller i tag
 Diverse arbejder
- Su. Intet
- A. Intet

Bygning nr. 17.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Intet

Byg. Intet

Su. Retablering af 4 stk. WC + afpropning af 8 stk. WC

Frostsikring, herunder ændring af kloak

A. Intet

Bygning nr. 17a.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 mellem trapperum og tagetage (2 stk.) + BD-entredøre-30 til

øvrige etager (3 stk.) + BD-dør-60 i brandmur mellem trapper i 2. etage

Beklædning af trappeskillevægge m. v. med gipsplader + tilsvarende på undersider af trappeløb (ca. 350 m²)Beklædning af etageadskillelse, 1. etage, med gipsplader (ca. 450 m²) + beklædning af

træsøjler og dragere med brandhæmmende materiale

Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel

Diverse arbejder

Byg. Lukning af huller i tag m. v.

Diverse arbejder

Su. Etablering af tørklosetter

A. Intet

Bygning nr. 29a.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 mellem trapperum og tagetage (4 stk.) + BD-entredøre-30 til øvrige etager (6 stk.)

Brandtøve ved 4 stk. vinduer i tagetagen